

โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

ประเภท : งานปรับปรุง

สถานที่ก่อสร้าง : คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปรายงานก่อสร้างอาคาร		
1	โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	781,126	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	ราคากลาง	781,126	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินคม ศรีบุญลือ)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายจิตมา รัตนรุ่งไธ)  
 กรรมการ

  
 (นายปรีชา โนนโสง)  
 กรรมการ

โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ  
 ประเภท : งานปรับปรุง


สถานที่ก่อสร้าง : คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงหอพระประธาน	597,694.03	1.3069	781,126	
	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ				
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			781,126	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			781,126	
	(ตัวอักษร)				

เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิตม ศรีบุญสิทธิ์)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายวิมลบุรีรัตน์รองใต้)  
 กรรมการ

  
 (นายบริชา โนนไธสง)  
 กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผนที่ .... / .....

โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชาและการจัดการ

ประมาณการวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ก่อสร้าง : คณะบัญชาและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้างหลังคาและวัสดุหลังคา								
	- กระเบื้องดินเผาแบบเรียบ ชนิดผิวเรียบ คุณภาพสูง	81	ตร.ม.	550.00	44,550.00	80	6,480	51,030	
	- แปงเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว ทนฯ 1.6 มม.	32	เส้น	211.00	6,752.00	58	1,856	8,608	
	- แปงเหล็กกล่อง 2*2 นิ้ว ทนฯ 1.6 มม.	42	เส้น	472.00	19,824.00	142	5,964	25,788	
	- แปงเหล็กกล่อง 4*4 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม.	24	เส้น	1,942.00	46,608.00	571	13,704	60,312	
	- แปงเหล็กกล่อง 4*2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม.	4	เส้น	1,382.00	5,528.00	420	1,680	7,208	
	- ซีเมนต์บอร์ด 1.6 มม.	6	ตร.ม.	220.00	1,280.18	50	291	1,571	
	- คอนกรีต 240 ksc (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	0.75	ลบ.ม.	2,040.00	1,530.00	391	293	1,823	
	- wire mesh 4 มม. @0.20 ม.	6	ตร.ม.	34.00	197.85	5	29	227	
	- พลาสติก 200*200*9 มม.	4	แผ่น	100.00	400.00	50	200	600	
2	- พุกเหล็ก เบอร์ 12	16	ชุด	15.00	240.00	20	320	560	
	- เชิงชาย	33	เมตร	273.00	9,009.00	45	1,485	10,494	
	ฝ้า								
	- ฝ้าภายใน เป็นฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว ชนิดกันชื้น	19	ตร.ม.	270.00	5,227.20	75	1,452	6,679	
3	- ฝ้าภายนอก เป็นฝ้าฉาบพร้อมโครงคร่าว	35	ตร.ม.	1,800.00	63,360.00	162	5,702	69,062	
	ราวกันตก								
	- เสาก้ออิฐ	4	ตร.ม.	282.00	1,163.25	89	367	1,530	
	- งานฉาบ	17	ตร.ม.	75.00	1,237.50	82	1,353	2,591	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณการวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง : คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ				
4	บันได	15	ชุด	3,000.00	45,000.00	-	-	45,000				
				การฉาบผิวปูนตามแบบ	28	ชุด	355.00	9,798.00	10	276	10,074	
				เสาก่ออิฐ	2	ชุด	282.00	441.61	89	139	581	
				งานฉาบเสา	6	ชุด	75.00	469.80	82	514	983	
5	งานต้นไม้รอบรอบ	1	ชุด	75.00	1,152.00	82	1,260	2,412				
				หักเสาปูนขึ้นรูปตามแบบ	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000	
				พื้นที่หินอ่อนลาดตามแบบ	1	ตาราง	16,000.00	16,000.00	3,000	3,000	19,000	
				งานก่ออิฐผนัง	24	ชุด	282.00	6,768.00	89	2,136	8,904	
6	งานระบบไฟฟ้า	2	ชุด	75.00	3,600.00	82	3,936	7,536				
				งานฉาบผนัง	48	ชุด	75.00	3,600.00	82	3,936	7,536	
				ปรับดิน	2	ชุด	353.00	706.00	99	198	904	
				ปลูกต้นไม้ชายกกิยณ สูงไม่ต่ำกว่า 50 ซม.	160	ต้น	80.00	12,800.00	50	40	12,840	
6	งานระบบไฟฟ้า	32	ชุด	280.00	8,960.00	-	-	8,960	รวมค่าแรง			
				ติดตั้งแผง	17	ชุด	1,050.00	17,850.00	265	4,505	22,355	
				ดาวาล์วฝังเพดาน	4	ชุด	250.00	1,000.00	115	460	1,460	
	โคมโม่เหล็ก	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	165	1,320	9,320				

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณการวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

โครงการ: ปรับปรุงหอพระประธานคณะกรรมการบัญชาและการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง: คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ารับคูฝั่งผนัง	4	ชุด	100.00	400.00	90	360	760	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	4	ชุด	100.00	400.00	80	320	720	
	- สก๊อตผนังห้องและติดตั้งบล็อก	6	ชุด	300.00	1,800.00	84	504	2,304	
	- ตู้คอนซูเมอร์	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000	1,000	7,400	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	150	600	4,600	
	- สายไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	พหมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500	
7	ส่วนยอดอาคาร								
	- เจดีย์สร้างจากโลหะตามแบบ	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	5,000	5,000	145,000	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเจดีย์	1	พหมา	-	-	5,000	5,000	5,000	
8	งานสี								
	- งานสีกันสนิมงานเหล็ก คุณภาพสูง	90	ตร.ม.	30.00	2,700.00	35	3,150	5,850	
	- งานสีจริงงานเหล็ก คุณภาพสูง	96	ตร.ม.	45.00	4,320.00	38	3,648	7,968	
	- งานสีจริงผนังและเสา คุณภาพสูง	80	ตร.ม.	45.00	3,600.00	30	2,400	6,000	
	- งานสีจริงฝ้า คุณภาพสูง	19	ตร.ม.	40.00	760.00	30	570	1,330	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>597,694</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัคน ศรีบุญเหลือ)



กรรมการ

(นายวิฑูรย์ รัตนเรืองไต้)

กรรมการ

(นายบรีชา โนนไธสง)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมาธิการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๖๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
เป็นงานปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๘๑,๑๒๖.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินคม ศรีบุญลือ 
  - ๗.๒ นายวัฒนา รัตน์รองใต้ 
  - ๗.๓ นายปรีชา โนนไธสง 